平成24年 5月25日

件 名 防災カメラ設置工事

番 号	質 問	回 答
1	図面番号E-02「仕様書4.仕様」に、「各カメラの映像を2分割し表示できること」とありますが、4分割画面のうち、2画面にカメラ映像を表示する形でも構わないかでしょうか？	構いません。
2	全ての図面にエンコーダの記載がありませんが、NTT回線で映像を伝送するということは、エンコーダが必要と考えられます。エンコーダの台数、仕様(フレームレート、圧縮方式など)を指定願います。また、エンコーダの代わりに、図面番号E-02「仕様書4-1.屋外用カラーカメラ」を、エンコーダの機能を有したネットワークカメラに置き換えても構わないでしょうか？	ネットワークカラーカメラとする。 （エンコーダは無し）
3	図面番号E-02「仕様書4-2.屋外機器収納箱」は、図面番号E-03系統図の「カメラ制御機器収容盤(WP)」、図面番号E-04の「カメラ制御機器盤」、「カメラ制御機器収容盤(屋外防水型)」と同一のものと考えてよろしいでしょうか？	盤の仕様は，すべて屋外防水型の収容盤とする。
4	図面番号E-02「仕様書4-5.カメラ用機器収容ボックス他」に「機器収納ボックス」という記載がありますが、系統図、図面に記載がありません。サイズ、材質、色、収容機器、台数、設置場所の指定をお願いします。	機器収納ボックスは、カメラ制御機器収容盤（屋外防水型）とする。
5	図面番号E-02「仕様書4-5.カメラ用機器収容ボックス他」に「電源引込ボックス」という記載がありますが、図面番号E-03系統図の「電源ボックス」、図面番号E-04の「電源引込開閉器盤」と同一のものと考えてよろしいでしょうか？	電源引込開閉器盤（屋外防水型）とする。
6	図面番号E-04に「電源引込開閉器盤(屋内防湿型)」と「電源引込開閉器盤(屋外防水型)」の記載がありますが、系統図の「電源ボックス」には屋内、屋外の区分がありません。どちらの盤を納入すればよろしいでしょうか？	電源引込開閉器盤（屋内防湿型）は、RDF建屋の(400V-100V)電源取り出し用（1面）とし、同(屋外防水型）はカメラ設置場所用（2面）とする。
7	図面番号E-02「仕様書4-12.画像配信機器1式」には別紙詳細参照とありますが、図面番号E-03の画像配信機器表には機器の仕様しか記載がありません。これは、本工事では記載の機器を購入するのみであり、画像配信ソフトの作成、設定、及び機器の接続は不要と考えればよろしいのでしょうか？	必要です。 それに基づき，図面番号E-02「仕様書8取扱説明書」により，機器のマニュアル作成及び取り扱い講習を実施すること。
8	図面番号E-02「仕様書4-12.画像配信機器1式」には別紙詳細参照とありますが、図面番号E-03の系統図には2式必要かのように記載されています。本工事の発注範囲は1式なのでしょうか？2式なのでしょうか？また、画像配信機器は図面番号E07～E21の平面図に一切記載がありません。納入場所の指定をお願いします。	2式です。 納入場所については，鹿島港消防署とRDFセンターです。
9	図面番号E-05に「ダウントランス仕様及び箱体(屋内型)」の記載がありますが、図面番号E-02の仕様書、図面番号E-03の系統図には記載がありません。ダウントランス、箱体は本工事の発注範囲外と考えてよろしいでしょうか？	RDF建屋発電機室内の100V電源取出し用として設置する。すべて本工事とする。